# 3 rue de l'arjal

48000 Mende

Appartement · 70,9 m² · avant 1948 · étage 2
DPE du 17/09/2026 · n° 2648E2383369C

## Synthèse

C → C **Pas de changement de classe**
162 → 162 kWh/m²/an

Logement déjà performant (classe C) : aucun travaux n'est nécessaire, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

**L'essentiel**
Logement classé C, facture estimée à 1 220 € par an. Aucun travaux retenu.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 70,9 m², construit avant 1948, est classé C, avec 162 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (44 %), puis fenêtres (30 %). La facture d'énergie est estimée à 1 220 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Aucun travaux n'est retenu dans ce scénario : choisissez des travaux pour obtenir une estimation.

### Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 1 220 € par an, hors abonnement.

### Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **C** (C / A) |
| Consommation d'énergie primaire | 162 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 6 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Auto réglable avant 1982 |
| Isolation des murs | Bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Très bonne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Moyenne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 1 220 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 1 319 € / an |

### Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.




### Votre facture par usage

| Usage | Par an |
|---|---|
| Chauffage | 740 € |
| Eau chaude | 420 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 50 € |
| **Total par an** | **1 220 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

### Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Validité du DPE | Jusqu'au 17/09/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Logement déjà performant (classe C) : aucun travaux n'est nécessaire, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

## 4 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Construction | avant 1948 |
| DPE de l'immeuble | **Classe F · 27/08/2025** |
| DPE des appartements | 2 publiés : 1 en C, 1 en E |

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 27/08/2025 (classe F).

### Travaux collectifs à prévoir

| Travaux collectifs probables | Constat | Immeuble |
|---|---|---|
| Isolation des façades (par l'extérieur si l'Architecte des Bâtiments de France l'accepte) | Isolation des murs insuffisante | 19 200 € à 32 000 € |
| Isolation de la toiture | Combles : isolation insuffisante | 1 600 € à 3 200 € |
| Isolation du plancher bas (caves, parking) | Plancher bas : isolation insuffisante | 1 600 € à 3 200 € |
| **Total** | | **22 400 € à 38 400 €** |

Quote-part de l'appartement (environ 33,3 % de la surface) : **7 500 € à 12 800 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 4 300 € à 9 100 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (213 m² habitables, 4 niveaux, 5 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

## 5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.