30 Rue aux Cordiers

61600 La Ferté Macé

Appartement · 65,3 m² · avant 1948 · étage 0
DPE du 01/09/2026 · n° 2661E2242306C

Synthèse

A → A **Pas de changement de classe**
48 → 48 kWh/m²/an

Logement déjà performant (classe A) : aucun travaux n'est nécessaire, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé A, facture estimée à 330 € par an. Aucun travaux retenu.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 65,3 m², construit avant 1948, est classé A, avec 48 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (45 %), puis ponts thermiques et portes (21 %). La facture d'énergie est estimée à 330 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Aucun travaux n'est retenu dans ce scénario : choisissez des travaux pour obtenir une estimation.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 330 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**A** (A / A)
Consommation d'énergie primaire	48 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	1 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · PAC air/air installée à partir de 2015 · individuel
Eau chaude	CET sur air extérieur après 2014
Ventilation	VMC DF collective avec échangeur à partir de 2013
Isolation des murs	Très bonne (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	330 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	472 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Renouvellement d'air	**45 %**
Ponts thermiques et portes	**21 %**
Fenêtres	**16 %**
Murs	**15 %**
Plancher bas	**2 %**
Toiture ou plafond	**0 %**

Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	140 €
Eau chaude	100 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	90 €
Total par an	**330 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 01/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement déjà performant (classe A) : aucun travaux n'est nécessaire, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	avant 1948
DPE des appartements	2 publiés : 2 en A

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs

Appartement classé A : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.