219 route de Gérardmer

88230 Plainfaing

Appartement · 81,2 m² · 1948-1974 · étage 0
DPE du 24/09/2026 · n° 2688E2445028D

Synthèse

B → B **Pas de changement de classe**
98 → 98 kWh/m²/an

Logement déjà performant (classe B) : aucun travaux n'est nécessaire, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé B, facture estimée à 840 € par an. Aucun travaux retenu.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 81,2 m², construit entre 1948 et 1974, est classé B, avec 98 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (57 %), puis renouvellement d'air (19 %). La facture d'énergie est estimée à 840 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Aucun travaux n'est retenu dans ce scénario : choisissez des travaux pour obtenir une estimation.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 840 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**B** (B / A)
Consommation d'énergie primaire	98 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	4 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · PAC air/air installée à partir de 2015 · individuel
Eau chaude	CET sur air ambiant (sur local non chauffé) après 2014
Ventilation	VMC SF Hygro B après 2012
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	840 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	953 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Murs	**57 %**
Renouvellement d'air	**19 %**
Ponts thermiques et portes	**10 %**
Plancher bas	**7 %**
Fenêtres	**7 %**
Toiture ou plafond	**0 %**

Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	620 €
Eau chaude	140 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €
Total par an	**840 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 24/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement déjà performant (classe B) : aucun travaux n'est nécessaire, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	1948-1974
DPE de l'immeuble	**Classe G · 24/09/2024**
DPE des appartements	2 publiés : 1 en B, 1 en F

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 24/09/2024 (classe G).

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	31 500 € à 52 500 €
Remplacement de la chaufferie collective	Chauffage collectif fioul domestique, classe G	15 000 € à 35 000 €
Ventilation mécanique collective	Ventilation actuelle : Ventilation par ouverture des fenêtres	7 500 € à 15 000 €
Total		**54 000 € à 102 500 €**

Quote-part de l'appartement (environ 23,2 % de la surface) : **12 500 € à 23 800 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 7 200 € à 17 000 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (350 m² habitables, 3 niveaux, 5 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.