98 Rue Chateauvert Le Serbie

26000 Valence

Appartement · 32,3 m² · 1948-1974 · rez-de-chaussée
DPE du 05/10/2026 · n° 2626E2536694J

Synthèse

D → D **Pas de changement de classe**
184 → 184 kWh/m²/an

Logement classé D : il reste louable sans limite de date, et ce rapport ne retient pas de travaux. Pour viser C ou mieux, un programme peut être chiffré sur demande, ou établi par un audit énergétique.

Location aujourd'hui	Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé D, facture estimée à 650 € par an. Pas de travaux retenus.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 32,3 m², construit entre 1948 et 1974, est classé D, avec 184 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : plancher bas (29 %), puis ponts thermiques et portes (28 %). La facture d'énergie est estimée à 650 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 650 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**D** (C / D)
Consommation d'énergie primaire	184 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	38 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière gaz classique 1986-1990 · collectif
Eau chaude	Chaudière gaz classique 1986-1990
Ventilation	VMC SF Hygro B après 2012
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	650 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	592 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	350 €
Eau chaude	240 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	60 €
Total par an	**650 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement classé D : il reste louable sans limite de date, et ce rapport ne retient pas de travaux. Pour viser C ou mieux, un programme peut être chiffré sur demande, ou établi par un audit énergétique.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**LE SERBIE**
Taille	14 lots principaux dont 12 logements
Syndic	FONCIA VALLEE DU RHONE
Construction	1961 – 1974
DPE des appartements	8 publiés : 2 en C, 6 en D

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2026) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	95 700 € à 159 400 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	6 400 € à 12 800 €
Total		**102 100 € à 172 200 €**

Quote-part de l'appartement (environ 3,0 % de la surface) : **3 100 € à 5 200 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 1 800 € à 3 700 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'appartement (1 063 m² habitables estimés, 5 niveaux, 12 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.