# Route de Clisson 2 allée des Charpentiers

44190 Gorges

Appartement · 65,7 m² · après 2021 · étage 0
DPE du 30/09/2026 · n° 2644E2502457G

## Synthèse

A → A **Pas de changement de classe**
55 → 55 kWh/m²/an

Logement déjà performant (classe A) : pas de travaux nécessaires, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

**L'essentiel**
Logement classé A, facture estimée à 380 € par an. Pas de travaux retenus.

## 1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 65,7 m², construit après 2021, est classé A, avec 55 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (38 %), puis fenêtres (26 %). La facture d'énergie est estimée à 380 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

### Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 380 € par an, hors abonnement.

### Points de vigilance

- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **A** (A / A) |
| Consommation d'énergie primaire | 55 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 2 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel |
| Eau chaude | CET sur air extérieur après 2014 |
| Ventilation | VMC SF Hygro B après 2012 |
| Isolation des murs | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation de la toiture | Très bonne (selon le DPE) |
| Isolation du plancher bas | Très bonne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Très bonne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 380 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 522 € / an |

### Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.

| | |
|---|---|
| Renouvellement d'air | **38 %** |
| Fenêtres | **26 %** |
| Ponts thermiques et portes | **26 %** |
| Murs | **10 %** |
| Toiture ou plafond | **0 %** |
| Plancher bas | **0 %** |

### Votre facture par usage

| Usage | Par an |
|---|---|
| Chauffage | 220 € |
| Eau chaude | 100 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 60 € |
| **Total par an** | **380 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

### Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Validité du DPE | Jusqu'au 30/09/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Logement déjà performant (classe A) : pas de travaux nécessaires, ni pour louer, ni pour vendre. Des améliorations de confort restent possibles au cas par cas, sur devis.

## 4 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Construction | après 2021 |
| DPE des appartements | 2 publiés : 1 en A, 1 en C |

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

**Travaux collectifs**
Appartement classé A : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

## 5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.