3 rue de l'arjal

48000 Mende

Appartement · 70,9 m² · avant 1948 · étage 2
DPE du 17/09/2026 · n° 2648E2383369C

Synthèse

C → C **Pas de changement de classe**
162 → 162 kWh/m²/an

Logement classé C : pas de travaux nécessaires pour louer ou pour vendre, sans limite de date. Des améliorations restent possibles au cas par cas, sur devis.

Location aujourd'hui — Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé C, facture estimée à 1 220 € par an. Pas de travaux retenus.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 70,9 m², construit avant 1948, est classé C, avec 162 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (44 %), puis fenêtres (30 %). La facture d'énergie est estimée à 1 220 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Ce rapport ne retient pas de travaux pour ce logement.

Financement

Sans travaux retenus, il n'y a rien à financer.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, la facture d'énergie est estimée à 1 220 € par an, hors abonnement.

Points de vigilance


- Le DPE est valable dix ans : il reste la référence pour louer ou vendre ce logement.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**C** (C / A)
Consommation d'énergie primaire	162 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	6 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Électricité · radiateur électrique NFC, NF** et NF*** · individuel
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles
Ventilation	VMC SF Auto réglable avant 1982
Isolation des murs	Bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 220 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 319 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Renouvellement d'air	**44 %**
Fenêtres	**30 %**
Murs	**18 %**
Ponts thermiques et portes	**7 %**
Toiture ou plafond	**0 %**
Plancher bas	**0 %**

Votre facture par usage

Usage	Par an
Chauffage	740 €
Eau chaude	420 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	50 €
Total par an	**1 210 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 17/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Logement classé C : pas de travaux nécessaires pour louer ou pour vendre, sans limite de date. Des améliorations restent possibles au cas par cas, sur devis.

4 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	avant 1948
DPE de l'immeuble	**Classe F · 27/08/2025**
DPE des appartements	2 publiés : 1 en C, 1 en E

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 27/08/2025 (classe F).

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades (par l'extérieur si l'Architecte des Bâtiments de France l'accepte)	Isolation des murs insuffisante	19 200 € à 32 000 €
Isolation de la toiture	Combles : isolation insuffisante	1 600 € à 3 200 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	1 600 € à 3 200 €
Total		**22 400 € à 38 400 €**

Quote-part de l'appartement (environ 33,3 % de la surface) : **7 500 € à 12 800 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 4 300 € à 9 100 €.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (213 m² habitables, 4 niveaux, 5 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

5 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.