# 21 boulevard de la Marsange

77700 Bailly-Romainvilliers

Appartement · 51 m² · 1989-2000 · étage 1
DPE du 02/10/2026 · n° 2677E2521064E

## Synthèse

B → B **Pas de changement de classe**
99 → 99 kWh/m²/an

| Coût des travaux | Aides estimées | Reste à charge | Économies d'énergie |
|---|---|---|---|
| ≈ 0 € entre 0 € et 0 € | − 0 € | ≈ 0 € entre 0 € et 0 € | 0 € / an |

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | – |
| Valeur verte du bien | – |
| Location aujourd'hui | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |

**L'essentiel**
Logement classé B, facture estimée à 530 € par an. Aucun travaux retenu.

## 1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

### Diagnostic

Cet appartement de 51 m², construit entre 1989 et 2000, est classé B, avec 99 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : renouvellement d'air (54 %), puis fenêtres (15 %). La facture d'énergie est estimée à 530 € par an, hors abonnement.

### Stratégie de travaux

Aucun travaux n'est retenu dans ce scénario : choisissez des travaux pour obtenir une estimation.

### Financement

Le coût des travaux se situe entre 0 € et 0 €. Avec aucune aide, le reste à charge est estimé entre 0 € et 0 €.

### Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 0 € d'économie par an.

### Points de vigilance


- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

## 2 Le logement aujourd'hui

| | |
|---|---|
| Étiquette DPE (énergie / climat) | **B** (B / A) |
| Consommation d'énergie primaire | 99 kWh/m²/an |
| Émissions de gaz à effet de serre | 4 kg $CO_2$/m²/an |
| Chauffage | Électricité · Panneau rayonnant électrique NFC, NF** et NF*** · individuel |
| Eau chaude | Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie B ou 2 étoiles |
| Ventilation | VMC SF Hygro A après 2012 |
| Isolation des murs | Moyenne (selon le DPE) |
| Fenêtres | Très bonne (selon le DPE) |
| Facture d'énergie estimée | 530 € / an |
| Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021) | 664 € / an |

### Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



### Votre facture par usage

| Usage | Aujourd'hui | Après travaux |
|---|---|---|
| Chauffage | 120 € | 120 € |
| Eau chaude | 370 € | 370 € |
| Autres usages (éclairage, auxiliaires) | 50 € | 50 € |
| **Total par an** | **530 €** | **530 €** |

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

### Cadre réglementaire

| | |
|---|---|
| Si vous mettez en location | Louable sans limite de date |
| Location après travaux | Louable sans limite de date |
| Validité du DPE | Jusqu'au 02/10/2036 |

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

## 3 Le programme de travaux

Aucun travaux sélectionnés.

## 4 Le plan de financement

| | |
|---|---|
| Coût des travaux | 0 € |
| Aides | – |
| **Reste à charge** | **0 €** |

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.

## 5 Valeur du bien

| | |
|---|---|
| Retour sur investissement | – |
| Valeur verte estimée | – |

Prix local : prix médian DVF de 129 ventes d'appartements de surface comparable à Bailly-Romainvilliers (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

## 6 L'immeuble et ses travaux à venir

| | |
|---|---|
| Construction | 1989-2000 |
| DPE de l'immeuble | **Classe C · 02/10/2026** |
| DPE des appartements | 25 publiés : 8 en B, 17 en C |

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

### Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 02/10/2026 (classe C).

### Travaux collectifs

Immeuble classé C : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

## 7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il vérifie aussi les aides locales (région, département, commune).
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Travaux** Environ 1 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

## 8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Prix local retenu : 4 135 €/m², prix médian DVF de 129 ventes d'appartements de surface comparable à Bailly-Romainvilliers (2022-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.