70 Boulevard des Rocs

86000 Poitiers

Appartement · 76 m² · 1948-1974 · étage 0
DPE du 05/10/2026 · n° 2686E2542368X

Synthèse

C → C **Pas de changement de classe**
172 → 172 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 0 €	− 0 €	≈ 0 €	0 € / an
entre 0 € et 0 €		entre 0 € et 0 €	

Retour sur investissement	–
Valeur verte du bien	–
Location aujourd'hui	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel
Logement classé C, facture estimée à 1 560 € par an. Aucun travaux retenu.

1 Notre analyse

Analyse rédigée avec l'aide d'une intelligence artificielle (Claude, Anthropic) à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 76 m², construit entre 1948 et 1974, est classé C, avec 172 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (40 %), puis renouvellement d'air (25 %). La facture d'énergie est estimée à 1 560 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Aucun travaux n'est retenu dans ce scénario : choisissez des travaux pour obtenir une estimation.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 0 € et 0 €. Avec aucune aide, le reste à charge est estimé entre 0 € et 0 €.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 0 € d'économie par an.

Points de vigilance


- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**C** (C / C)
Consommation d'énergie primaire	172 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	15 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Réseau de chaleur · Réseau de chaleur isolé · collectif
Eau chaude	Réseau de chaleur isolé
Ventilation	Ventilation par ouverture des fenêtres
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation de la toiture	Très bonne (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Très bonne (selon le DPE)
Fenêtres	Très bonne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	1 560 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	1 200 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 290 €	1 290 €
Eau chaude	210 €	210 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	70 €	70 €
Total par an	**1 560 €**	**1 560 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable sans limite de date
Location après travaux	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 05/10/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

3 Le programme de travaux

Aucun travaux sélectionnés.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	0 €
Aides	–
Reste à charge	**0 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	–
Valeur verte estimée	–

Prix local : prix médian DVF de 808 ventes d'appartements de surface comparable à Poitiers (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Copropriété	**Les rocs**
Taille	93 lots principaux dont 93 logements
Syndic	AGENCE CENTRALE
Construction	1961 – 1974
DPE des appartements	34 publiés : 1 en C, 16 en D, 15 en E, 2 en F

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2024) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble (depuis le 01/01/2025) : Aucun DPE de l'immeuble n'est publié à cette adresse dans la base de l'ADEME : demandez au syndic s'il est réalisé.

Travaux collectifs

Appartement classé C : pas de gros travaux énergétiques collectifs à prévoir d'après le DPE.

7 Calendrier et prochaines étapes

1. **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
   Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Il vérifie aussi les aides locales (région, département, commune).
2. **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
   Au moins deux devis par lot. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.
3. **Travaux** Environ 1 jours ouvrés de chantier
   Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, réseau de chaleur 0,12 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Prix local retenu : 1 881 €/m², prix médian DVF de 808 ventes d’appartements de surface comparable à Poitiers (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.